

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาขลิษฐ์ ม.2 บ้านป่ากัน ต.นาประจักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประจักษ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านป่ากัน ต.นาประจักษ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 30.00 - 30.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ร ำ ค ำ ค ่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ร ำ ค ำ ค ่อ หน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขนาดหนัก	ตร.ม.	540.00	5.51	2,975.40	1.3607	7.50	4,048.63
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	257.00	255.54	65,673.78	1.3607	347.71	89,362.31
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	531.13	10,622.60	1.3607	722.71	14,454.17
4	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	405.00	560.67	227,071.35	1.3607	762.90	308,975.99
5	งาน CONTRACTION JOINT							
	-เหล็ก Ø 15 มม.	ม.	38.50	43.10	1,659.35	1.3607	58.65	2,257.88
	-ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	ม.	33.00	14.55	480.15	1.3607	19.80	653.34
6	งาน XEPANSION JOINT							
	-เหล็ก Ø 15 มม.	ม.	10.50	43.10	452.55	1.3607	58.65	615.78
	-ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	ม.	9.00	14.55	130.95	1.3607	19.80	178.18
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	290.34	5,806.80	1.3607	395.07	7,901.31
8	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	6.00	2,086.94	12,521.64	1.3607	2,839.70	17,038.20
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,278.00	4,278.00	1.07	4,577.46	4,577.46
					314,872.93			450,063.25
มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%								22,503.16
								472,566.41
								472,000.00

ขอใช้งบประมาณ

ตัวหนังสือ

สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-
-
1.3607
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฟารานท์ อาเส็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายไชยุดดิน ดาราแม)

กรรมการกำหนดราคากลาง