

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายบ้านเพียร ซอยชนะ ม.3 บ้านห้วยเปี้ยะ ต.นาประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเปี้ยะ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 - 30.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วยxF	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนขนาดเบา	ตร.ม.	588.00	1.72	1,011.36	1.3607	2.34	1,376.16
2	งานคั่นลูกกรัง	ลบ.ม.	147.00	261.12	38,384.64	1.3607	355.31	52,229.98
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	545.82	13,645.50	1.3607	742.70	18,567.43
4	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	490.00	479.75	235,077.50	1.3607	652.80	319,869.95
5	งาน CONTRACTION JOINT							
	-เหล็ก Ø 15 มม.	ม.	48.00	43.11	2,069.28	1.3607	58.66	2,815.67
	-ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	40.00	14.55	582.00	1.3607	19.80	791.93
6	งาน XEPANSION JOINT							
	-เหล็ก Ø 15 มม.	ม.	12.00	43.11	517.32	1.3607	58.66	703.92
	-ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	10.00	14.55	145.50	1.3607	19.80	197.98
7	ลูกกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.00	296.44	7,411.00	1.3607	403.37	10,084.15
8	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน	5.00	579.50	2,897.50	1.3607	788.53	3,942.63
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,278.00	4,278.00	1.07	4,577.46	4,577.46
					298,844.10			415,157.26

มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%

20,757.86

435,915.12

ขอใช้งบประมาณ

435,000.00

ตัวแทนสื่อ

สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-
-
1.3607
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฟารานท์ อาเส็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายไชยุดดิน คาราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง