

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายเปลวควนประะ – โรงมตุปะ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ตามแบบแปลน อบต. นาประดู่กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายเปลวควนประะ – โรงมตุปะ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ตามแบบแปลน อบต. นาประดู่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๐,๙๐๖.๖๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกบาทหกสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคากลางก่อสร้างงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญญา เพ็ชรแก้ว	ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาประดู่	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น กรรมการ
๓. นายอัครพงษ์ พลอยอุบล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ	เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ถนนหินคลุก ม.5 สายเปลวควนประะ - โรงมยุระ ต.นาประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สายเปลวควนประะ - โรงมยุระ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	ปรับเกรดขนาดกลาง	ตร.ม.	6,000	3.54	21,240.00	1.3624	2.07	28,937.38
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	3,525	234.16	825,414.00	1.3624	319.02	1,124,544.03
3	งานหินคลุก	ลบ.ม.	600	787.10	472,260.00	1.3624	1,109.51	643,407.02
4	ท่อ คสธ. Ø 1.00 ม.	ท่อน	16	2841.39	45,462.24	1.3624	3871.11	61,937.76
	ท่อ คสธ. Ø 0.40 ม	ท่อน	42	651.43	27,360.06	1.3624	887.51	37,275.35
					1,391,736.30			1,896,101.54
มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%								94,805.08
ขอใช้งบประมาณ								1,990,906.62
หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน								1,990,000.00

คัวหนังสือ

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ)

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายบุญญา เพ็ชรแก้ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอัครพงษ์ พลอยอุบล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง