

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านยางแดง สายชอย ๓๕๗ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
๒. วงเงินงบประมาณมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๙๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามแบบที่ท้องถิ่นกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้างทาง
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 ๗. นายบุญญา เพ็ชรแก้ว ประธานกรรมการ
 ๘. นางนิธิรา สองเมือง กรรมการ
 ๙. นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา กรรมการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง ปร.๔ แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๖
 - ๒.๒ แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและ

ท่อเหลี่ยม

- ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5 ท

โครงการ/โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านยางแดง สายชอย 357

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายชอย 357 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม	ตร.ม.	2,340.00	10.87	25,435.80	1.3624	14.81	34,653.73
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	140.00	797.07	111,589.80	1.3624	1085.93	152,029.94
3	งานลาด PRIME COAT	ตร.ม.	2,340.00	31.06	72,680.40	1.3624	42.32	99,019.78
4	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	2,340.00	198.53	464,560.20	1.3624	270.48	632,916.82
5	งานติดตั้งจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	93.00	290.00	26,970.00	1.3624	395.10	36,743.93
					701,236.20			955,364.20
ขอใช้งบประมาณ								952,000.00
ตัวหนังสือ								เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= -

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....

(นายบุญญา เพ็ชรแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางนิธรา สองเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ..... ปลัดอบต.

(นายบุญญา เพ็ชรแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นายอัครกฤต ก่อเดช โต๊ะยะลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ..... นายก อบต.

(นายคอซีย์ มานู)