

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรทาง PARA AC หมู่ที่ ๔ บ้านสาลาม สายบ้านสาลาและ - โรงเรียนบ้านยางแดง ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่
๒. วงเงินงบประมาณมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเสริมผิวจราจรทาง PARA AC ตามแผนที่ท้องถิ่นกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 ๑. นายบุญญา เพ็ชรแก้ว ประธานกรรมการ
 ๒. นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา กรรมการ
 ๓. นายอ็ดดพงษ์ พลอยอุบล กรรมการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง พร.๔ แบบ พร.๕ และแบบ พร.๖
 - ๒.๒ แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและ

ต่อเหลี่ยม

- ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/โครงการเสริมทางจราจรทาง PARA AC หมู่ 8 บ้านสาลาม สายศตฉะละ-โรงเรียนบ้านยางแดง องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 385 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสาลาม-โรงเรียนบ้านยางแดง ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ร า ค า ค ่ อ หน่วยxF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,155.00	3.57	4,123.35	1.3624	4.86	5,617.65
2	งานลาด TACK COAT	ตร.ม.	1,155.00	13.44	15,523.20	1.3624	18.31	21,148.81
3	งานผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก	ตร.ม.	1,155.00	273.71	316,135.05	1.3624	372.90	430,702.39
4	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	89.60	290.00	25,984.00	1.3624	395.10	35,400.60
								492,869.45
ขอใช้งบประมาณ								492,800.00
ตัวหนังสือ								
สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน								

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-
-

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ).....

(นายบุญญา เพ็ชรแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.....ปลัดอบต.

(นายบุญญา เพ็ชรแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นายอัครพงษ์ พลอยอุบล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายคอซีย์ มามู)