

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอาแว-ริมคลอง ม.5 บ้านควนประ ต.นาประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนประ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 - 25.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วยxF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขนาดเบา	ตร.ม.	770.00	1.67	1,285.90	1.3607	2.27	1,749.72
2	ลูกรัง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	63.00	218.84	13,786.92	1.3607	297.78	18,759.86
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	522.13	11,486.86	1.3607	710.46	15,630.17
4	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	440.00	540.67	237,894.80	1.3607	735.69	323,703.45
5	งาน CONTRACTION JOINT	งาน	1	1,764.28	1,764.28	1.3607	2,400.66	2,400.66
6	งาน XEPANSION JOINT	งาน	1	392.70	392.70	1.3607	534.35	534.35
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.00	239.47	3,831.52	1.3607	325.85	5,213.55
8	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	4,278.00	4,278.00	1.0700	4,577.46	4,577.46
					274,720.98			372,569.22
มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%								18,628.46
								391,197.68
ขอใช้งบประมาณ								391,000.00

ตัวหนังสือ

สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-
-
1.3607
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเมธี แก้วสุกแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพงษ์ พลอยอุบล)

กรรมการกำหนดราคากลาง