

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบังแหลม ม.4 บ้านยางแดง ต.นาประดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านยางแดง ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 - 25.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วยxF	ราคากลาง
1	งานวางป่าขนาดเบา	ตร.ม.	684.00	1.67	1,142.28	1.3607	2.27	1,554.30
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	522.13	14,619.64	1.3607	710.46	19,892.94
3	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	570.00	549.17	313,026.90	1.3607	747.26	425,935.70
4	งาน CONTRACTION JOINT	งาน	1	2,416.04	2,416.04	1.3607	3,287.51	3,287.51
5	งาน XEPANSION JOINT	งาน	1	604.01	604.01	1.3607	821.88	821.88
6	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	231.37	6,478.36	1.3607	314.83	8,815.10
7	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	4,278.00	4,278.00	1.0700	4,577.46	4,577.46
					342,565.23			464,884.89
มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%								23,244.24
								488,129.14
ขอใช้งบประมาณ								487,000.00

ตัวหนังสือ

สีสแกนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-
-
1.3607
-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเมธี แก้วสุกแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอัครพงษ์ พลอยอุบล)

กรรมการกำหนดราคากลาง